

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงถนนและวางระบายน้ำ โรงพยาบาลตราด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลตราด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงถนนและวางระบายน้ำ ของโรงพยาบาลตราด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๑,๔๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางศศิภัณฑ์ คชศิลา
 - ๗.๒ นายเอกชัย บุตรขุน
 - ๗.๓ นายชวลิต ครูกิจโกศล
 - ๗.๔ นายปรีชา พิภทอง
 - ๗.๕ นายพิชชากร หลักธง

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แขวงทางหลวงชนบทตราด สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 กรมทางหลวงชนบท

วันที่ 12 เมษายน 2565






ประเภทงาน	ปรับปรุงผิวจราจร		
เจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลตราด		
รหัสสายทาง	-	ชื่อสายทาง	
สถานที่ตั้ง	อ.เมือง จ.ตราด	ช่วง กม. ที่	ระยะทางตลอดสาย
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	Concrete	กว้าง - เมตร
	ชนิดไหล่ทาง		กว้าง - เมตร
จำนวน	1 แห่ง		

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	1,476,321.38	Factor F 1.3984 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0% - พื้นที่ ฝนตกชุก 2*
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	1,476,321.38	
	คิดเป็นราคากลาง	1,476,000.00	
	(หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ราคา 30.50 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งจังหวัดตราดที่ 506/2565 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565

ลงชื่อ		ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
	(นางศลิขิฌ์ คชศิลา)	โรงพยาบาลตราด	
ลงชื่อ		นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
	(นายเอกชัย บุตรขุน)	แขวงทางหลวงชนบทตราด	
ลงชื่อ		นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
	(นายขวลิต คุรุกิจโกศล)	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด	
ลงชื่อ		นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
	(นายปรีชา พิภทอง)	โรงพยาบาลตราด	
ลงชื่อ		วิศวกรโยธา	กรรมการ
	(นายพิชชากร หลักรัง)	โรงพยาบาลตราด	

รายละเอียดประมาณราคา

ชื่อสายทาง

รหัสสายทาง

สถานที่ตั้ง อ.เมือง จ.ตราด

ระยะทางดำเนินการ

1.000

แห่ง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	Asphaltic Concrete ปูน Tack Coat	2,600	ตร.ม.	-	-	227.04	590,304.00	1.3984	317.49	825,474.00	หนา 4 ซม.
2	งานปรับปรุงรางระบายน้ำ (รางระบายน้ำสำเร็จรูป)	302	ม.			1,327.50	400,905.00	1.3984	1,856.37	560,623.74	
3	งานรื้อผิวถนนชำรุด เทศคอนกรีตใหม่	58	ตร.ม.			1,112.40	64,519.20	1.3984	1,555.58	90,223.64	
รวม							1,055,728.20			1,476,321.38	

Handwritten signatures and initials:
 1. A signature that appears to be "Nai".
 2. A signature that appears to be "Sun".
 3. A signature that appears to be "Sai".
 4. A signature that appears to be "K".

1. งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

- ปริมาณงาน - Asphalt Concrete ทั้งโครงการ	=	10,000.00	ตัน
- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100 กม.	=	153.59	บาท/ตัน
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000	=	25.00	บาท/ตัน
(ยางAC + ค่าขนส่ง) × 0.052	=	1,306.23	บาท/ตัน
(หินผสม + ค่าขนส่ง) × 0.74	=	427.99	บาท/ตัน
- ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมผสมแอสฟัลติกคอนกรีต	=	397.24	บาท/ตัน
- ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะทาง 1 กม.	=	4.50	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,314.55	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน 4 ชม. 10.42 ตร.ม./ตัน)	=	222.13	บาท/ตร.ม.

2. งานเทพื้น

- ราคาจากโรงงาน	=	24,050.00	บาท/ตัน
- ค่าขนส่ง 318 กม.	=	489.72	บาท/ตัน
รวมค่าช่าง	=	24,539.72	บาท/ตัน
อัตราการใช้ช่าง 0.2 ลิตร/ตร.ม.	=	4.91	บาท/ตร.ม.

3. งานปรับปรุงรางระบายน้ำ (คิดความยาวท่อที่ 2 ม./ท่อ)

งานสกัดขอบรางระบายน้ำ (รื้อขนไป)	=	150.00	บาท/ม.
รางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.40x0.40x2.00 พร้อมฝาเหล็กตะแกรง	=	2,200.00	บาท/ม.
งานคอนกรีตรอยต่อรางระบายน้ำ	=	277.00	บาท/ลบ.ม.
งานทรายรองพื้น	=	28.00	บาท/ม.
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานรางระบายน้ำ	=	2,655.00	บาท/ม.
ราคา 1 ม.	=	1,327.50	

4. งานรื้อผิวถนนชำรุด เทคอนกรีตใหม่ (คิดที่ 1 ตร.ม.)

งานรื้อถนนชำรุดเดิม (รื้อขนไป)	=	600.00	บาท/ม.
งานคอนกรีต	=	456.40	บาท/ตร.ม.
งานเหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.@ 0.20	=	38.00	บาท/ลบ.ม.
งานทรายรองพื้น	=	18.00	บาท/ตร.ม.
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	=	1,112.40	บาท/ม.

(Handwritten signatures and initials)