

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงตึกหลังคลอดเป็นหอผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลตราด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘๐,๘๑๓.๖๔ บาท (แปดแสนแปดหมื่นแปดร้อยสิบสามบาท หกสิบสี่สตางค์)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงตึกหลังคลอดเป็นหอผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก ของโรงพยาบาลตราด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๘๘๓,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๕ แผ่น
 - ๖.๓ แบบ ปร.๔ (ข) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางสาวพัฒนา คงทรัพย์
 - ๗.๒ นายอาทิตย์ นาวาสุมุทร
 - ๗.๓ นายวิทยา วิสุทธิแพทย์

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลตราด

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง งานปรับปรุงตึกหลังคลอดเป็นหอผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลตราด 108 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 แผ่น


เสนอราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนงานอาคาร	652,289.70	1.3051	851,303.29	
	งานส่วนที่ 2 ค่างานงานครุภัณฑ์	30,000.00	1.07	32,100.00	
				883,403.29	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
				รวมค่าก่อสร้าง 883,400.00	

(แปดแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ 765/2565

ตั้ง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565




(นางสาวพัฒนา คงทรัพย์)

ประธานกรรมการ



(นายอาทิตย์ นาขสมุทธ)

กรรมการ



(นายวิฑูยา วิสุทธิแพทย)

กรรมการ

ใบแสดงปริมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ

งานปรับปรุงตึกหลังคลอดเป็นหอผู้ป่วย โสต คอ นานสิก
โรงพยาบาลตราด 108 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรง	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรื้อถอน								
	งานรื้อถอนผนังชายตั้ทั้งภายนอกโรงพยาบาล	36.00	ตรม.	-	-	40.00	1,440.00	1,440.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนกระเบื้องพื้นและผนัง	150.00	ตรม.	-	-	35.00	5,250.00	5,250.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ ชักโครก	7.00	ชิ้น	-	-	100.00	700.00	700.00	รื้อกอง
	งานรื้อถอนอ่างล้างมือ	11.00	ชิ้น	-	-	100.00	1,100.00	1,100.00	รื้อกอง
	งานรื้อถอนเตาที่เตอร์คอนกรีต	5.31	ตรม.	-	-	70.00	371.70	371.70	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนไม้ยึดปิดผิว / ผนังเบา / เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่อื่นเดิม	61.00	ตรม.	-	-	25.00	1,525.00	1,525.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนแผ่นฝ้าเพดาน	146.00	ตรม.	-	-	15.00	2,190.00	2,190.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนวงกบ - ประตู - หน้าต่าง	21.00	ชุด	-	-	100.00	2,100.00	2,100.00	รื้อขนไป
	รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ	1.00	เครื่อง	-	-	500.00	500.00	500.00	รื้อกอง
	รื้อมุ้งลาดเดิมออก	47.00	บาน	-	-	15.00	705.00	705.00	รื้อกอง
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานก่ออิฐบุสี่ออค	3.35	ตรม.	140.00	469.00	80.00	268.00	737.00	
	งานฉาบเรียบ	7.25	ตรม.	80.00	580.00	82.00	594.50	1,174.50	
	ติดตั้งผนังสแตมบาร์บอร์ด ขอบเรียบ 4mm. สองด้าน โครคร้าว C-line	38.00	ตรม.	300.00	11,400.00	120.00	4,560.00	15,960.00	
	งานก่ออิฐบุสี่ออคเสริมเขาเคาเตอร์จึงค์	1.50	ตรม.	132.00	198.00	80.00	120.00	318.00	
	งานปูกระเบื้องพื้นเซรามิค 40x40cm.	30.00	ตรม.	360.00	10,800.00	158.00	4,740.00	15,540.00	
	งานปูกระเบื้องผนังแกรนิตโต้ 40x40cm.	120.00	ตรม.	390.00	46,800.00	158.00	18,960.00	65,760.00	
	งานปูกระเบื้องเตาที่เตอร์ (แกรนิตโต้) 60x60cm.	5.00	ตรม.	460.00	2,300.00	158.00	790.00	3,090.00	
	งานปรับปรุงพื้นคอนกรีต / กระจายต้นไม้	2.30	ตรม.	210.00	483.00	40.00	92.00	575.00	

ใบแสดงปริมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ : งานปรับปรุงตึกหลังคลอดเป็นหอผู้ป่วย โสต คอ นาลิก
 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลตราด 108 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

ปร.4

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

นางสาว อรุณรัตน์ กรรมการ
 กรรมการ
 (นค) กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรง	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ก้อเคทเตอร์ค.ส.ล. ขนาด 1.8x0.6 ม. บานเชิงคิPVCบานคู่2 ชุด	1.00	ชุด	6,700.00	6,700.00	-	-	6,700.00	รวมค่าแรง
	พร้อมชั้นวางของคอนกรีตตันในฉาบเรียบ ท็อปแกรนิตโต้	29.00	ชุด	250.00	7,250.00	90.00	2,610.00	9,860.00	
	งานเปลี่ยนบานเกล็ดหน้าต่างบานเกล็ดชนิด 12 เกล็ด (รวมเรือของเดิม ตัดแต่งกระจก ล้างทำความสะอาด)	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	รวมค่าแรง
	งานติดตั้งเหล็กดัดขนาด 1.10x0.55 ม	47.00	บาน	550.00	25,850.00	-	-	25,850.00	รวมค่าแรง
	ประตู D1	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	รวมค่าแรง
	ประตู D2	4.00	ชุด	2,800.00	11,200.00	-	-	11,200.00	รวมค่าแรง
	ประตู D3	1.00	ชุด	9,750.00	9,750.00	-	-	9,750.00	รวมค่าแรง
	ประตู D4	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	รวมค่าแรง
	ประตู D5	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	รวมค่าแรง
	ประตู D6	2.00	ชุด	2,800.00	5,600.00	-	-	5,600.00	รวมค่าแรง
	ประตู D7	1.00	ชุด	32,900.00	32,900.00	-	-	32,900.00	รวมค่าแรง
	ประตู D8	1.00	ชุด	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	รวมค่าแรง
	ประตู D9	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	รวมค่าแรง
	ประตู D10	1.00	ชุด	1,850.00	1,850.00	-	-	1,850.00	รวมค่าแรง
	ประตู D11	1.00	ชุด	1,450.00	1,450.00	-	-	1,450.00	รวมค่าแรง
	ประตู D12	4.00	ชุด	7,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	รวมค่าแรง
	หน้าต่าง W1	3.00	ชุด	2,800.00	8,400.00	-	-	8,400.00	รวมค่าแรง
	หน้าต่าง W2	3.00	อัน	3,700.00	11,100.00	-	-	11,100.00	รวมค่าแรง

โครงการ

งานปรับปรุงตึกหลังคลอดเป็นหอผู้ป่วย โสต คอ นสิก
โรงพยาบาลตราด 108 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

ปร.4

ใบแสดงปริมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลตราด 108 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

นางสาว..... ประธานกรรมการ



..... กรรมการ

..... กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรง	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หน้าต่าง W3	1.00	อื่น	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	รวมค่าแรง
	หน้าต่าง W4	1.00	บาน	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	รวมค่าแรง
	หน้าต่าง W5	1.00	ชุด	32,300.00	32,300.00	-	-	32,300.00	รวมค่าแรง
	หน้าต่าง W6	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	รวมค่าแรง
	หน้าต่าง W7	1.00	ชุด	6,400.00	6,400.00	-	-	6,400.00	รวมค่าแรง
	งานติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด หนา9มม.	115.00	ตรม.	180.00	20,700.00	25.00	2,875.00	23,575.00	
	งานติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดกันชื้น หนา9มม.	31.00	ตรม.	190.00	5,890.00	25.00	775.00	6,665.00	
	งานติดตั้งฝ้าหลุมดูดอากาศ (เจาะกระจากหน้าต่าง)	1.00	จุด	950.00	950.00	345.00	345.00	1,295.00	
3	งานสี								
	งานทาสีน้ำอะครีลิก ชนิดกึ่งเงา	105.50	ตรม.	45.00	4,747.50	34.00	3,587.00	8,334.50	
	งานทาสีฝ้าเพดาน	461.00	ตรม.	40.00	18,440.00	34.00	15,674.00	34,114.00	
4	งานห้องน้ำ								
	งานติดตั้งสุขภัณฑ์ชักโครก	5.00	ชุด	4,200.00	21,000.00	450.00	2,250.00	23,250.00	
	งานติดตั้งโถเบรณกประสคพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	450.00	450.00	4,650.00	
	งานติดตั้งอ่างเบรณกประสคพร้อมอุปกรณ์+ก๊อกวงซัง+ติดตั้ง	1.00	ชุด	5,200.00	5,200.00	450.00	450.00	5,650.00	
	งานติดตั้งอ่างล้างมือแบบแขวน พร้อมขาตั้งและก๊อกน้ำ	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	450.00	900.00	8,900.00	
	งานติดตั้งอ่างล้างมือเชรณิกแบบตั้งเคาท์เตอร+ก๊อกแบบตั้งผนัง	2.00	ชุด	3,600.00	7,200.00	350.00	700.00	7,900.00	
	งานติดตั้งอ่างล้างมือเชรณิกแบบตั้งเคาท์เตอร+ก๊อกวงซัง	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	330.00	330.00	4,130.00	
	งานติดตั้งอ่างล้างมือพร้อมก๊อกน้ำแบบกานบีด (ห้องน้ำคนพิการ)	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	450.00	450.00	4,050.00	
	งานเดินท่อ	1.00	เหมา	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	

ใบแสดงปริมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ

งานปรับปรุงตึกหลังคลอดเป็นหอผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก
โรงพยาบาลตราด 108 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลตราด 108 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

..... ประธานกรรมการ



..... กรรมการ

..... กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรง	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานติดตั้งกระจกเงาเจียรปัด ติดผนัง	2.00	ชุด	850.00	1,700.00	70.00	140.00	1,840.00	
	กระจกเงาติดผนังขนาด 1.60x0.60 ใสกรอบ	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	140.00	140.00	1,340.00	
	งานติดตั้งยกบัวอาบน้ำ	5.00	ชุด	450.00	2,250.00	70.00	350.00	2,600.00	
	ราวแขวนผ้า	5.00	ชิ้น	250.00	1,250.00	130.00	650.00	1,900.00	
	ที่ใส่สบู่	3.00	ชิ้น	220.00	660.00	120.00	360.00	1,020.00	
	ที่แขวนน้ำเกลือ	6.00	ชิ้น	220.00	1,320.00	70.00	420.00	1,740.00	
	ราวจับสแตนเลสรูปตัว L (ชักโครก)	2.00	ชิ้น	1,500.00	3,000.00	105.00	210.00	3,210.00	
	ราวจับสแตนเลสรูปตัว P (ชักโครก)	4.00	ชิ้น	2,200.00	8,800.00	120.00	480.00	9,280.00	
	ราวจับสแตนเลสรูปตัว P (อ่างล้างหน้าห้องน้ำคนพิการ)	2.00	ชิ้น	2,200.00	4,400.00	120.00	240.00	4,640.00	
	ก๊อมน้ำสนาม	8.00	งาน	135.00	1,080.00	25.00	200.00	1,280.00	
	ตะแกรงกันกลิ่น ขนาด 3 1/2"	3.00	ชุด	320.00	960.00	75.00	225.00	1,185.00	
	สายชำระ	6.00	ชุด	300.00	1,800.00	70.00	420.00	2,220.00	
5	งานไฟฟ้า								
	ติดตั้งโคมสะท้อนแสง 1X40W ฝังฝ้าใช้ของเดิม	52.00	ชุด	-	-	135.00	7,020.00	7,020.00	
	สวิตซ์ไฟทางเดียว	10.00	จุด	65.00	650.00	80.00	800.00	1,450.00	
	ดวงโคม Downlight หลอดประหยัด 6' 14w	8.00	จุด	280.00	2,240.00	115.00	920.00	3,160.00	
	สวิตซ์หรี่ไฟ (Dimmer Switch)	3.00	จุด	550.00	1,650.00	90.00	270.00	1,920.00	
	โคมไฟกิ่งติดผนัง 14w	2.00	จุด	450.00	900.00	165.00	330.00	1,230.00	
	Television outlet	2.00	จุด	370.00	740.00	135.00	270.00	1,010.00	
	Television outlet	3.00	จุด	370.00	1,110.00	135.00	405.00	1,515.00	

ใบแสดงปริมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ
 งานปรับปรุงตึกหลังคลอดเป็นหอผู้ป่วย โสต คอ นานสิก
 โรงพยาบาลตราด 108 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

ปร.4

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

สัญญา ประธานกรรมการ กรรมการ

สัญญา กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	พัดลมโครโรติคเพดาน ใช้ของเดิม เตินสายไฟใหม่	12.00	จุด	180.00	2,160.00	450.00	5,400.00	7,560.00	
	เต้ารับคู่ชนิดมีกราวด์	41.00	จุด	135.00	5,535.00	90.00	3,690.00	9,225.00	
	เดินสายไฟตรงโคม	62.00	จุด	82.00	5,084.00	76.00	4,712.00	9,796.00	
	เดินสายไฟสวิตซ์	13.00	จุด	145.00	1,885.00	76.00	988.00	2,873.00	
	เดินสายไฟเต้ารับ	41.00	จุด	420.00	17,220.00	110.00	4,510.00	21,730.00	
	ท่อร้อยสายไฟ	43.00	จุด	112.00	4,816.00	-	-	4,816.00	
รวมค่างานต้นทุน									652,289.70

