



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร


ส่วนราชการ โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด กระทรวงสาธารณสุข

| <input type="checkbox"/> | โครงการก่อสร้าง | อาคารจอดรถ สูง 7 ชั้น (งานคงเหลือจากผู้รับจ้างทำงาน) | | |
|--|---|--|---------------|--|
| <input type="checkbox"/> | สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด | | |
| <input type="checkbox"/> | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | | |
| <input type="checkbox"/> | แบบเลขที่ | 9043 | เอกสารเลขที่ | ช.225/เม.ย./55 / พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,192 ตร.ม. / จำนวนชั้น 7 ชั้น |
| <input type="checkbox"/> | แบบที่แบบ ปร.5(ก)จำนวน 2 แผ่น, แบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น, และแบบ ปร.4(พ) จำนวน 1 แผ่น | | | |
| <input type="checkbox"/> | ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 | | | |
| <input type="checkbox"/> | ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558 / | | | |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาเมื่อวันที่ - เดือน - พ.ศ. - | กำหนดราคากลางเมื่อ | 16 | มกราคม 2563 / |
| หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0405.3 / ว.364 ลว.15 กันยายน 2559 | | | | |
| FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจือจาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| ลำดับที่ | รายการ | ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก | | หมายเหตุ |
| | | ตอกเสาเข็ม คอ.ร. | เสาเข็ม เจาะ | |
| 1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) ราคารวมค่า Factor F | | 43,617,964.49 | ปร.5(ก) |
| 2 | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | | | ปร.5(ข) |
| 3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) | | 1,527,000.00 | ปร.4(พ) |
| รวมเงิน (1)+(2)+(3) | | | 45,144,964.49 | |
| คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ | | | 44,890,000 | |
| <input type="checkbox"/> | พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 10,192 ตร.ม. | เฉลี่ยราคา | 4,404 | บาท / ตร.ม. |
| (ตัวหนังสือ) | | สี่สิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ 031/2563 สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2563

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางศศิฉิมพ์ คชศิลา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(สิบเอกบุญศักดิ์ ศุภชูชัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอาทิตย์ นาวาสมุทร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารจอดรถ สูง 7 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด
แบบเลขที่+เอกสารเลขที่ 9043+ ข.225/เม.ย./55
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด
แบบ ปร.4 แบบ มีจำนวน 8 หน้า (หน้าที่ 1/8 ถึงหน้าที่ 8/8)
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม 2563

| ลำดับ | รายการ | ค่างานต้นทุน | FACTOR F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-------|--|---------------|----------|-------------|----------|
| | ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) | | | | |
| | งานโครงสร้าง | | | | |
| | 1 งานโครงสร้างทั่วไป | 26,146,663.66 | | | |
| | งานสถาปัตยกรรม | | | | |
| | 2 งานหลังคา | 330,784.00 | | | |
| | 3 งานพื้น - ผิวพื้น | 1,093,453.00 | | | |
| | 4 งานผนัง - ผิวผนัง | 388,052.00 | | | |
| | 5 งานฝ้าเพดาน | 8,816.00 | | | |
| | 6 งานวงกบ - กระฉาก | 36,022.00 | | | |
| | 7 งานประตู - หน้าต่าง | 81,684.00 | | | |
| | 8 งานสุขภัณฑ์ | 58,100.00 | | | |
| | 9 งานทาสี | 509,360.00 | | | |
| | 10 งานเบ็ดเตล็ด | 951,520.00 | | | |
| | 11 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง | 1,127,368.57 | | | |
| | 12 งานระบบไฟฟ้า | 1,312,919.64 | | | |
| | 13 งานระบบลิฟท์ | 3,300,000.00 | | | |
| | 14 งานระบบสัญญาณแจ้งดับเพลิง | 325,120.00 | | | |
| | 15 งานระบบท่อฟ้า | 194,275.00 | | | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 | 35,864,137.88 | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ 031/2563 สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางศศิฉันท์ คชศิลา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(สิบเอกบุญศักดิ์ ศุภชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอาทิตย์ นาวาสมุทร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


แบบสรุปค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารจอดรถ สูง 7 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด
แบบเลขที่+เอกสารเลขที่ 9043+ ข.225/เม.ย./55
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด
แบบ ปร.4 แนบ มีจำนวน 8 หน้า (หน้าที่ 1/8 ถึงหน้าที่ 8/8)
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม 2563


| ลำดับ | รายการ | ค่างานต้นทุน | FACTOR F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-------|--------|--------------|----------|-------------|----------|
|-------|--------|--------------|----------|-------------|----------|

| | | | | | |
|---|--|----------------------|--------|----------------------|--|
| 2 | กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ (จัดจ้าง) 2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 | 0 | | | |
| 3 | กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) 3.1 งานภูมิทัศน์ 3.2 งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 | 0 | | | |
| | รวมค่างานส่วนที่ 1 | 35,864,137.88 | | | |
| | ใจในการใช้ตาราง Factor F ✓ เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมค่างานส่วนที่ 1 | 35,864,137.88 | 1.2162 | 43,617,964.49 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ 031/2563 สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2563

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางศศิฉิมพ์ คชศิลา)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(สืบเอกบุญศักดิ์ ศุภชูชัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอาทิตย์ นาวาสุมทร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อาคารจอดรถ สูง 7 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลตราด

แบบเลขที่+เอกสารเลขที่ 9043+ ข.225/เม.ย./55

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,192 ตารางเมตร

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-------|--|-------|---------|----------|----------------------|-----------|---------------------|----------------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน | | | | | | | |
| | กลุ่มงานที่ 1 | | | | | | | |
| | 1. งานโครงสร้าง | | | | | | | |
| 1 | ค่าแรงงานสกัดหัวเข็ม พร้อมขนย้ายทิ้ง | ตัน | 85 | - | - | 800.00 | 68,000.00 | 68,000.00 |
| 2 | ขุดดิน - ถมดิน | ลบ.ม. | 984 | - | - | 99.00 | 97,416.00 | 97,416.00 |
| 3 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 98 | 746.88 | 73,194.24 | 91.00 | 8,918.00 | 82,112.24 |
| 4 | คอนกรีตหยาบ (คอนกรีตผสมเสร็จ) | ลบ.ม. | 31 | 1,872.00 | 58,032.00 | 398.00 | 12,338.00 | 70,370.00 |
| 5 | คอนกรีตผสมเสร็จ (กำลัง 280กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก) | ลบ.ม. | 1,353 | 2,132.00 | 2,884,596.00 | 485.00 | 656,205.00 | 3,540,801.00 |
| 6 | คอนกรีตผสมเสร็จ (กำลัง 320กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก) | ลบ.ม. | 2,193 | 2,236.00 | 4,903,548.00 | 485.00 | 1,063,605.00 | 5,967,153.00 |
| 7 | แบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | |
| 2.1 | แบบหล่อทั่วไป | | | | | | | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50% ของทั้งหมด) | ตร.ม. | 1,409 | 280.00 | 394,520.00 | - | - | 394,520.00 |
| | - คร่าวยึด แบบหล่อคอนกรีต (คิด 30 %) | ตร.ม. | 423 | 260.00 | 109,980.00 | - | - | 109,980.00 |
| | - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต ทั่วไป | ตร.ม. | 2,818 | - | - | 115.00 | 324,070.00 | 324,070.00 |
| 2.2 | แบบหล่อเปลือยผิว | | | | | | | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50% ของทั้งหมด) | ตร.ม. | 8,018 | 280.00 | 2,245,040.00 | - | - | 2,245,040.00 |
| | - คร่าวยึด แบบหล่อคอนกรีต (คิด 30 %) | ตร.ม. | 2,405 | 260.00 | 625,300.00 | - | - | 625,300.00 |
| | - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต เปลือยผิว (ผิวเรียบ) | ตร.ม. | 16,036 | - | - | 154.00 | 2,469,544.00 | 2,469,544.00 |
| 8 | ตะปู | กก. | 4,713 | 27.55 | 129,843.15 | - | - | 129,843.15 |
| 9 | เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | |
| | SR - 24 เหล็กเส้นเสริม dia 6 มม. | กก. | 1,101 | 20.756 | 22,852.36 | 4.10 | 4,514.10 | 27,366.46 |
| | dia 9 มม. | กก. | 23,214 | 19.791 | 459,428.27 | 4.10 | 95,177.40 | 554,605.67 |
| | SD - 40 เหล็กเส้นข้ออ้อย dia 12 มม. | กก. | 109,182 | 16.205 | 1,769,294.31 | 3.30 | 360,300.60 | 2,129,594.91 |
| | dia 16 มม. | กก. | 32,836 | 16.062 | 527,411.83 | 3.30 | 108,358.80 | 635,770.63 |
| | dia 20 มม. | กก. | 13,385 | 16.088 | 215,337.88 | 2.90 | 38,816.50 | 254,154.38 |
| | dia 25 มม. | กก. | 20,363 | 16.134 | 328,536.64 | 2.90 | 59,052.70 | 387,589.34 |
| | dia 28 มม. | กก. | 101,052 | 17.860 | 1,804,788.72 | 2.90 | 293,050.80 | 2,097,839.52 |
| 10 | ลวดผูกเหล็ก | กก. | 9,034 | 53.04 | 479,163.36 | - | - | 479,163.36 |
| 11 | งานระบบพื้น POST TENSION | ตร.ม. | 8,395 | 400.00 | 3,358,000.00 | - | - | 3,358,000.00 |
| 12 | WATER STOP | ม. | 16 | 200.00 | 3,200.00 | 30.00 | 480.00 | 3,680.00 |
| 13 | น้ำยากันซึม | กก. | 475 | 30.00 | 14,250.00 | - | - | 14,250.00 |
| 14 | งานระบบป้องกันและกำจัดปลวกโดยวิธีฉีดน้ำยาลงพื้น | ตร.ม. | 1,610 | 50.00 | 80,500.00 | - | - | 80,500.00 |
| | รวม 1.) งานโครงสร้าง | | | | 20,486,816.76 | | 5,659,846.90 | 26,146,663.66 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ 031/2563 สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางศศิฉิมพ์ ศษศิลา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(สืบเอกบุญศักดิ์ ศุภชูชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอาทิตย์ นาวาสมุทร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อาคารจอดรถ สูง 7 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลตราด

แบบเลขที่+เอกสารเลขที่ 9043+ ข.225/เม.ย./55

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,192 ตารางเมตร

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-----------------------------|---|-------|-------|----------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 2. งานหลังคา | | | | | | | | |
| 1 | หลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสี (ยึดสกรู) | ตร.ม. | 298 | 340.00 | 101,320.00 | 70.00 | 20,860.00 | 122,180.00 |
| 2 | FLASHING เคลือบสี | ม. | 60 | 195.00 | 11,700.00 | 50.00 | 3,000.00 | 14,700.00 |
| 3 | เหล็กโครงหลังคา | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กดำ dia 76.3 x 3.2 มม. | ท่อน | 32 | 1,107.00 | 35,424.00 | - | - | 35,424.00 |
| | dia 101.60 x 3.2 มม. | ท่อน | 80 | 1,215.00 | 97,200.00 | - | - | 97,200.00 |
| 4 | ค่าแรงประกอบโครงหลังคา | กก. | 4,800 | - | - | 12.00 | 57,600.00 | 57,600.00 |
| 5 | PLATE 200 x 400 x 6 มม. | แผ่น | 16 | 165.00 | 2,640.00 | 35.00 | 560.00 | 3,200.00 |
| 6 | น๊อต dia 3/4" x 10" | ตัว | 32 | 15.00 | 480.00 | - | - | 480.00 |
| รวม 2. งานหลังคา | | | | | 248,764.00 | | 82,020.00 | 330,784.00 |
| 3. งานพื้น - ผิวพื้น | | | | | | | | |
| 1 | ผิว ค.ส.ล. ชัดหายาบ | ตร.ม. | 7,371 | - | - | 30.00 | 221,130.00 | 221,130.00 |
| 2 | ผิว ค.ส.ล. ปาดเรียบเขาระรอง | ตร.ม. | 1,174 | - | - | 45.00 | 52,830.00 | 52,830.00 |
| 3 | ผิวกระเบื้อง 8" x 8" | ตร.ม. | 58 | 300.00 | 17,400.00 | 158.00 | 9,164.00 | 26,564.00 |
| 4 | ผิวกระเบื้อง 8" x 8" ขอบทรายล้าง | ตร.ม. | 135 | 280.00 | 37,800.00 | 201.00 | 27,135.00 | 64,935.00 |
| 5 | พื้นทำระบบกันซึม | ตร.ม. | 1,183 | 300.00 | 354,900.00 | 50.00 | 59,150.00 | 414,050.00 |
| 6 | ผิวปูนทรายขัดมัน | ตร.ม. | 65 | 90.00 | 5,850.00 | 82.00 | 5,330.00 | 11,180.00 |
| 7 | ปูซีเมนต์บล็อก จตุรัส+อิฐคิลา+BASE+ขอบา | ตร.ม. | 718 | 280.00 | 201,040.00 | 75.00 | 53,850.00 | 254,890.00 |
| 8 | บัวพื้น - ทรายล้าง 0.12 ม. | ม. | 47 | 80.00 | 3,760.00 | 70.00 | 3,290.00 | 7,050.00 |
| | - กระเบื้อง 4"x8" | ม. | 34 | 60.00 | 2,040.00 | 50.00 | 1,700.00 | 3,740.00 |
| 9 | ปูนทรายผิวขัดหายาบ | ตร.ม. | 254 | 85.00 | 21,590.00 | 61.00 | 15,494.00 | 37,084.00 |
| รวม (3) | | | | | 644,380.00 | | 449,073.00 | 1,093,453.00 |
| 4. งานผนัง - ผิวผนัง | | | | | | | | |
| 1 | ก่ออิฐระอบอุณหาศรีแผ่น | ตร.ม. | 61 | 294.00 | 17,934.00 | 89.00 | 5,429.00 | 23,363.00 |
| 2 | ก่ออิฐมวลเบาหนา 7.5 ซม. | ตร.ม. | 245 | 190.00 | 46,550.00 | 56.00 | 13,720.00 | 60,270.00 |
| 3 | ฉาบปูนเรียบผนัง | ตร.ม. | 568 | 60.00 | 34,080.00 | 82.00 | 46,576.00 | 80,656.00 |
| 4 | ฉาบปูนโครงสร้าง | ตร.ม. | 419 | 70.00 | 29,330.00 | 100.00 | 41,900.00 | 71,230.00 |
| 5 | ผิวกระเบื้อง 8" x 8" | ตร.ม. | 59 | 285.00 | 16,815.00 | 166.00 | 9,794.00 | 26,609.00 |
| 6 | ผิวหินแกรนิต 0.30 x 0.60 ม. | ตร.ม. | 62 | 1,250.00 | 77,500.00 | 302.00 | 18,724.00 | 96,224.00 |
| 7 | เอ็น ค.ส.ล. | ม. | 300 | 55.00 | 16,500.00 | 44.00 | 13,200.00 | 29,700.00 |
| รวม (4) | | | | | 238,709.00 | | 149,343.00 | 388,052.00 |
| 5. งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| 1 | ฝ้าเพดานฉาบปูน | ตร.ม. | 58 | 70.00 | 4,060.00 | 82.00 | 4,756.00 | 8,816.00 |
| รวม (5) | | | | | 4,060.00 | | 4,756.00 | 8,816.00 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ 031/2563 ตั้ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางศศิฉิมพ์ คชศิลา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(สืบเอกบุญศักดิ์ ศุภชูชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอาทิตย์ นาวาสมุทร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อาคารจอดรถ สูง 7 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลตราด

แบบเลขที่+เอกสารเลขที่ 9043+ ข.225/เม.ย./55

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,192 ตารางเมตร

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|--|--|-------|-------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 6. งานวงกบ - กระจก | | | | | | | | |
| 1 | วงกบอลูมิเนียมขนาด 2" x 4" | ม. | 83 | 300.00 | 24,900.00 | 45.00 | 3,735.00 | 28,635.00 |
| 2 | กระจกโสหนา 6 มม. | ตร.ฟ. | 90 | 18.00 | 1,620.00 | 11.00 | 990.00 | 2,610.00 |
| 3 | กระจกสายผ้าหนา 5 มม. | ตร.ฟ. | 127 | 21.00 | 2,667.00 | 10.00 | 1,270.00 | 3,937.00 |
| 4 | เกล็ดกระจกใส 4"x0.70 ม. | เกล็ด | 24 | 30.00 | 720.00 | 5.00 | 120.00 | 840.00 |
| รวม (6) | | | | | 29,907.00 | | 6,115.00 | 36,022.00 |
| 7. งานประตู - หน้าต่าง | | | | | | | | |
| 1 | งานประตู | | | | | | | |
| | - ป 1 บานสวิงอลูมิเนียม 1.00 x 2.00 ม. | ชุด | 2 | 6,760.00 | 13,520.00 | 565.00 | 1,130.00 | 14,650.00 |
| | - ป 2 บานเปิดเดี่ยวไม้อัดยางกันน้ำ 1.00x2.00 | ชุด | 8 | 1,405.00 | 11,240.00 | 250.00 | 2,000.00 | 13,240.00 |
| | - ป 3 บานเปิดเดี่ยวกรอบอลูมิเนียมลูกฟัก | | | | | | | |
| | เกล็ด P.V.C. ขนาด 1.00 x 2.00 ม. | ชุด | 2 | 3,482.00 | 6,964.00 | 250.00 | 500.00 | 7,464.00 |
| | - ป 4 บานเปิดเดี่ยวPVCสำเร็จรูป0.70x2.00 | ชุด | 4 | 2,300.00 | 9,200.00 | 200.00 | 800.00 | 10,000.00 |
| | - ป 5 ประตูบานม้วน 2.00 x 2.00 ม. | ชุด | 1 | 6,800.00 | 6,800.00 | - | - | 6,800.00 |
| | - ป 6 บานสร้างอลูมิเนียม 1.00 x 2.00 ม. | ชุด | 2 | 6,760.00 | 13,520.00 | 565.00 | 1,130.00 | 14,650.00 |
| | - ป 7 ประตูม้วน 1.60 x 2.00 ม. | ชุด | 1 | 5,450.00 | 5,450.00 | - | - | 5,450.00 |
| 2 | งานหน้าต่าง | | | | | | | |
| | - น 1 บานเลื่อนอลูมิเนียม 2.50 x 1.15 ม. | ชุด | 2 | 3,230.00 | 6,460.00 | 355.00 | - | 6,460.00 |
| | - น 2 หน้าต่างติดตาย 2.00 x 1.10 ม. | ชุด | 1 | | | | | |
| | - น 3 หน้าต่างเกล็ดติดตาย 0.80 x 0.50 ม. | ชุด | 2 | | | | | |
| | - น 4 บานเลื่อนอลูมิเนียม 2.20 x 0.90 ม. | ชุด | 1 | 2,970.00 | 2,970.00 | 330.00 | - | 2,970.00 |
| รวม (7) | | | | | 76,124.00 | | 5,560.00 | 81,684.00 |
| 8. งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ (สีขาว) | | | | | | | | |
| 1 | ส้วมนั่งยอง มีฐาน มีพัดชาลว TF - 100 FP | ชุด | 2 | 5,710.00 | 11,420.00 | 450.00 | 900.00 | 12,320.00 |
| 2 | โถปัสสาวะชาย TF - 6500 | ชุด | 2 | 4,940.00 | 9,880.00 | 450.00 | 900.00 | 10,780.00 |
| 3 | อ่างล้างหน้าฝิ่งเคาเตอร์ TF - 476 | ชุด | 2 | 3,430.00 | 6,860.00 | 450.00 | 900.00 | 7,760.00 |
| 4 | อ่างล้างหน้าแขวนผนัง TF - 911 | ชุด | 1 | 2,790.00 | 2,790.00 | 450.00 | 450.00 | 3,240.00 |
| 5 | ที่ใส่สบู่ TF - 9000 | ชุด | 2 | 240.00 | 480.00 | 120.00 | 240.00 | 720.00 |
| 6 | ที่ใส่กระดาษชำระ TF - 9002 | ชุด | 2 | 240.00 | 480.00 | 120.00 | 240.00 | 720.00 |
| 7 | ฝักบัวสายอ่อน | ชุด | 2 | 1,310.00 | 2,620.00 | 70.00 | 140.00 | 2,760.00 |
| 8 | ฝักบัวชำระ | ชุด | 2 | 440.00 | 880.00 | 35.00 | 70.00 | 950.00 |
| 9 | ขอแขวนผ้า (โครเมียมขอเดี่ยว) | ชุด | 4 | 560.00 | 2,240.00 | 70.00 | 280.00 | 2,520.00 |
| 10 | กระจกเงาติดตาย สูง 0.60 ม. | ตร.ฟ. | 11 | 800.00 | 8,800.00 | 70.00 | 770.00 | 9,570.00 |
| 11 | ก๊อกติดผนัง | ชุด | 2 | 350.00 | 700.00 | 25.00 | 50.00 | 750.00 |
| 12 | ถังน้ำพลาสติก dia 14" | ใบ | 2 | 85.00 | 170.00 | - | - | 170.00 |
| 13 | เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ผิวหินแกรนิตกว้าง 0.60 ม. | ม. | 2 | 2,050.00 | 4,050.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 5,550.00 |
| 14 | กระจกเงาปรับมุม | ชุด | 1 | 220.00 | 220.00 | 70.00 | 70.00 | 290.00 |
| รวม (8) | | | | | 51,590.00 | | 6,510.00 | 58,100.00 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ 031/2563 ลง ณ วันที่ 8 มกราคม 2563

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางศศิษฐ์ คชศิลา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(สิบเอกบุญศักดิ์ คุภชอุทัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอาทิตย์ นาวาสมุทร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
อาคารจอดรถ สูง 7 ชั้น
โรงพยาบาลตราด

แบบเลขที่+เอกสารเลขที่ 9043+ ข.225/เม.ย./55

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด


พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,192 ตารางเมตร

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-------------------------------------|--|-------|-------|------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 9. งานทาสี | | | | | | | | |
| 1 | ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ภายใน-ภายนอก | ตร.ม. | 7,106 | 42.00 | 298,452.00 | 28.00 | 198,968.00 | 497,420.00 |
| 2 | ทาสีกันสนิมโครงหลังคา | ตร.ม. | 199 | 30.00 | 5,970.00 | 30.00 | 5,970.00 | 11,940.00 |
| | รวม (9) | | | | 304,422.00 | | 204,938.00 | 509,360.00 |
| 10. งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | | |
| 1 | ราวกันตกภายในท่อ GS"B" dia.3",2",2 1/2" | ม. | 207 | 550.00 | 113,850.00 | 160.00 | 33,120.00 | 146,970.00 |
| 2 | ที่กันล้อรถยนต์ ขนาด 0.10 x 0.15 x 1.82 ม.(เนื้อ+ ค่าขนส่ง) | ชุด | 294 | 1,370.00 | 402,780.00 | 75.00 | 22,050.00 | 424,830.00 |
| 3 | เหล็กฉากมุมเสา ขนาดเหล็กฉาก 100 x 100x 4 มม | | | | | | | |
| | สูง 0.90 ม. | ชุด | 636 | 175.00 | 111,300.00 | 75.00 | 47,700.00 | 159,000.00 |
| 4 | ทาสีบอชขึ้น | ชุด | 54 | 200.00 | 10,800.00 | 35.00 | 1,890.00 | 12,690.00 |
| 5 | ราวกันตกบันได STAINLESS dia 1 1/2" | | | | | | | |
| | ของ ST - 1 | ม. | 44 | 1,000.00 | 44,000.00 | - | - | 44,000.00 |
| 6 | เขาระรองมุมบันได | ม. | 319 | - | - | 35.00 | 11,165.00 | 11,165.00 |
| 7 | รางระบายน้ำปูนทรายผสมกันซึมผิวขัดมัน- | | | | | | | |
| | เรียบขนาด 0.05x0.30 ม. | ม. | 577 | 15.00 | 8,655.00 | 10.00 | 5,770.00 | 14,425.00 |
| 8 | ทาสีแปจจรกว้าง 0.15 ม. | ม. | 980 | 20.00 | 19,600.00 | 15.00 | 14,700.00 | 34,300.00 |
| 9 | ทาสีเครื่องหมายจราจรที่พื้น | ชุด | 90 | 500.00 | 45,000.00 | 250.00 | 22,500.00 | 67,500.00 |
| 10 | ป้ายแสดงข้อมูลก่อสร้างตาม เอกสาร- | | | | | | | |
| | 14/มค/32 | แผ่น | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 | 100.00 | 3,100.00 |
| 11 | ทางลาดด้านข้างสองด้าน | ตร.ม. | 78 | 340.00 | 26,520.00 | 90.00 | 7,020.00 | 33,540.00 |
| | รวม (10) | | | | 785,505.00 | | 166,015.00 | 951,520.00 |
| 11. งานระบบประปาและสุขาภิบาล | | | | | | | | |
| 1 | ท่อประปา | | | | | | | |
| | - ท่อ P.B. 160 PSI dia 1 1/2" | ม. | 26 | 130.00 | 3,380.00 | 50.00 | 1,300.00 | 4,680.00 |
| | dia 1" | ม. | 249 | 64.00 | 15,936.00 | 30.00 | 7,470.00 | 23,406.00 |
| | dia 3/4" | ม. | 396 | 39.00 | 15,444.00 | 30.00 | 11,880.00 | 27,324.00 |
| | dia 1/2" | ม. | 10 | 23.00 | 230.00 | 30.00 | 300.00 | 530.00 |
| | - ค่าซื้อท่อ-อุปกรณ์ท่อ,เหล็กยึดท่อ,ทดสอบ,ทาสี | เหมา | 1 | 27,992.00 | 27,992.00 | 8,397.60 | 8,397.60 | 36,389.60 |
| | - STOP VALVE dia 1/2" | ชุด | 3 | 220.00 | 660.00 | 50.00 | 150.00 | 810.00 |
| | - ก๊อกน้ำเดี่ยว(ก๊อกสนาม) dia 3/4" | ชุด | 30 | 260.00 | 7,800.00 | 50.00 | 1,500.00 | 9,300.00 |
| | - ประตูน้ำ BALL VALVE dia 1 1/2" | ชุด | 1 | 1,040.00 | 1,040.00 | 300.00 | 300.00 | 1,340.00 |
| | - BOOSTER PUMP SET : ชุดเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน เครื่องสูบน้ำแบบ D-LINE CLOSED COUPLED ๑ Q=100 ลิตร/นาที,H= 25 ม.,3,000 RPM | | | | | | | |
| | มอเตอร์ 100ลิตร+PRESSURE TANK 200 ลิตร | ชุด | 1 | 160,000.00 | 160,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 165,000.00 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ 031/2563 สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2563

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นางศศิวัฒน์ คชศิลา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(สิบเอกบุญศักดิ์ ศุภชูชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายอาทิตย์ นาวาสุมพร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อาคารจอดรถ สูง 7 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลตราด

แบบเลขที่+เอกสารเลขที่ 9043+ ข.225/เม.ย/55

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,192 ตารางเมตร

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|---|---|-------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 2 | - ถังเก็บน้ำแอสตันเลส 2,000 ลิตรพร้อมขาตั้ง | ชุด | 1 | 17,147.00 | 17,147.00 | 800.00 | 800.00 | 17,947.00 |
| | - ประตุน้ำ dia 1" | ชุด | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 200.00 | 200.00 | 1,700.00 |
| | - ลูกกลอยอัตโนมัติ dia. 1" | ชุด | 1 | 360.00 | 360.00 | 200.00 | 200.00 | 560.00 |
| | ท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง, และท่อระบายอากาศ | | | | | | | |
| | - ท่อ P.V.C. 8.5 dia 4" | ท่อน | 4 | 598.13 | 2,392.52 | 400.00 | 1,600.00 | 3,992.52 |
| | dia 3" | ท่อน | 2 | 373.83 | 747.66 | 300.00 | 600.00 | 1,347.66 |
| | dia 2" | ท่อน | 6 | 163.56 | 981.36 | 160.00 | 960.00 | 1,941.36 |
| | dia 1 1/2" | ท่อน | 2 | 106.54 | 213.08 | 120.00 | 240.00 | 453.08 |
| | dia 1" | ท่อน | 3 | 67.76 | 203.28 | 120.00 | 360.00 | 563.28 |
| | - ท่อ P.V.C. 13.5 dia 4" | ท่อน | 2 | 817.76 | 1,635.52 | 400.00 | 800.00 | 2,435.52 |
| 3 | - ค่าซื้อท่อ-อุปกรณ์ท่อ, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบ, ทาสี | เหมา | 1 | 4,938.74 | 4,938.74 | 1,481.62 | 1,481.62 | 6,420.36 |
| | - VTR dia 2" | ชุด | 1 | 605.00 | 605.00 | 100.00 | 100.00 | 705.00 |
| | dia 1 1/2" | ชุด | 1 | 455.00 | 455.00 | 75.00 | 75.00 | 530.00 |
| | - ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น dia 4" | ชุด | 1 | 700.00 | 700.00 | 400.00 | 400.00 | 1,100.00 |
| | - ระบายน้ำทิ้งที่พื้น dia 2" | ชุด | 6 | 470.00 | 2,820.00 | 200.00 | 1,200.00 | 4,020.00 |
| | - FLEXIBLE RUBBER dia 4" | ชุด | 1 | 800.00 | 800.00 | 200.00 | 200.00 | 1,000.00 |
| | ท่อระบายน้ำฝน | | | | | | | |
| | - ท่อ P.V.C. 8.5 dia 4" | ท่อน | 92 | 598.13 | 55,027.96 | 400.00 | 36,800.00 | 91,827.96 |
| | dia 3" | ท่อน | 15 | 373.83 | 5,607.45 | 300.00 | 4,500.00 | 10,107.45 |
| | dia 2" | ท่อน | 59 | 163.56 | 9,650.04 | 160.00 | 9,440.00 | 19,090.04 |
| - ค่าซื้อท่อ-อุปกรณ์ท่อ, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบ, ทาสี | เหมา | 1 | 56,228.36 | 56,228.36 | 16,868.51 | 16,868.51 | 73,096.87 | |
| 4 | - FLEXIBLE RUBBER dia 4" | ชุด | 6 | 800.00 | 4,800.00 | 200.00 | 1,200.00 | 6,000.00 |
| | - หัวรับน้ำฝนชั้นหลังคา dia 3" | ชุด | 14 | 595.00 | 8,330.00 | 300.00 | 4,200.00 | 12,530.00 |
| | dia 2" | ชุด | 85 | 595.00 | 50,575.00 | 200.00 | 17,000.00 | 67,575.00 |
| | ท่อดับเพลิง | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี CLASS B dia 4" | ท่อน | 12 | 2,456.00 | 29,472.00 | 1,500.00 | 18,000.00 | 47,472.00 |
| | - ค่าซื้อท่อ-อุปกรณ์ท่อ, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบ, ทาสี | เหมา | 1 | 23,577.60 | 23,577.60 | 7,073.28 | 7,073.28 | 30,650.88 |
| | - FIRE HOUSE CABING dia 4" | ชุด | 8 | 14,850.00 | 118,800.00 | 800.00 | 6,400.00 | 125,200.00 |
| | - ประตุน้ำ BALL VALVE dia 1" | ชุด | 1 | 488.00 | 488.00 | 200.00 | 200.00 | 688.00 |
| | - AIR RELIVE VALVE dia 1" | ชุด | 1 | 2,850.00 | 2,850.00 | 200.00 | 200.00 | 3,050.00 |
| | - ท่อในระบบเครื่องสูบน้ำ : ท่อเหล็กอบ- | | | | | | | |
| สังกะสี "B" dia 1 1/2" + อุปกรณ์ | ท่อน | 1 | 747.00 | 747.00 | 480.00 | 480.00 | 1,227.00 | |
| 5 | - FOOT VALVE dia 1 1/2" | ชุด | 2 | 650.00 | 1,300.00 | 300.00 | 600.00 | 1,900.00 |
| | - เครื่องดับเพลิงเคมี(ABC) 15 ปอนด์ | ชุด | 32 | 1,500.00 | 48,000.00 | 200.00 | 6,400.00 | 54,400.00 |
| | รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รอบอาคาร | | | | | | | |
| | - รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก | ม. | 15 | 1,390.00 | 20,850.00 | 530.00 | 7,950.00 | 28,800.00 |
| | - รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝา ค.ส.ล. | ม. | 132 | 740.00 | 97,680.00 | 315.00 | 41,580.00 | 139,260.00 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ 031/2563 สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2563

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางศศิวัฒน์ คชศิลา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(สืบเอกบุญศักดิ์ คุญชูชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอาทิตย์ นาวาสมุทร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อาคารจอดรถ สูง 7 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลตราด

แบบเลขที่+เอกสารเลขที่ 9043+ ข.225/เม.ย./55

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,192 ตารางเมตร

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-------|-------------------------------------|-------|-------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | (วางระบายรวมงานโครงสร้าง) | ม. | 31 | 750.00 | 23,250.00 | 250.00 | 7,750.00 | 31,000.00 |
| 7 | ทอระบายน้ำ (รท) | | | | | | | |
| | - ท่อ ค.ส.ล. dia 0.30+เดินท่อ | ม. | 104 | 225.00 | 23,400.00 | 155.00 | 16,120.00 | 39,520.00 |
| | - ท่อP.V.C. 8.5 dia 6" + เดินท่อ | ม. | 24 | 312.00 | 7,488.00 | 110.00 | 2,640.00 | 10,128.00 |
| 8 | บ่อพัก ค.ส.ล. ฝาค.ส.ล. - MH | บ่อ | 8 | 1,450.00 | 11,600.00 | 400.00 | 3,200.00 | 14,800.00 |
| | - MH 1 | บ่อ | 3 | 1,450.00 | 4,350.00 | 400.00 | 1,200.00 | 5,550.00 |
| | รวม (11) | | | | 872,052.57 | | 255,316.01 | 1,127,368.57 |
| | 12. งานระบบไฟฟ้า | | | | | | | 5 |
| 1 | โคม FL 2x36 W. ครอบตะแกรงอลูมิเนียม | ชุด | 16 | 1,385.00 | 22,160.00 | 150.00 | 2,400.00 | 24,560.00 |
| 2 | โคม FL 2x36 W. ครอบพลาสติกผิวส้ม | ชุด | 2 | 850.00 | 1,700.00 | 150.00 | 300.00 | 2,000.00 |
| 3 | โคม FL 2x36 W. ครอบพลาสติก | ชุด | 14 | 800.00 | 11,200.00 | 150.00 | 2,100.00 | 13,300.00 |
| 4 | โคม FL 2x36 W. ครอบพลาสติกตีฉนวน | ชุด | 6 | 800.00 | 4,800.00 | 150.00 | 900.00 | 5,700.00 |
| 5 | โคม FL 1x36 W. ครอบตะแกรงสแตนเลส | ชุด | 305 | 620.00 | 189,100.00 | 135.00 | 41,175.00 | 230,275.00 |
| 6 | โคม FL 1x36 W. ครอบพลาสติกผิวส้ม | ชุด | 1 | 650.00 | 650.00 | 135.00 | 135.00 | 785.00 |
| 7 | โคม FL 1x18 W. พีรามิด | ชุด | 8 | 390.00 | 3,120.00 | 115.00 | 920.00 | 4,040.00 |
| 8 | โคมไฟกิ่ง SL 1-18 W. ทรงกลม | ชุด | 4 | 600.00 | 2,400.00 | 165.00 | 660.00 | 3,060.00 |
| 9 | โคม DOWN LIGHT PL 1-9W. | ชุด | 6 | 550.00 | 3,300.00 | 115.00 | 690.00 | 3,990.00 |
| 10 | EMERGENCY LIGHT 2x35 W. | ชุด | 34 | 4,250.00 | 144,500.00 | 200.00 | 6,800.00 | 151,300.00 |
| | สวิทส์ทางเดียว 1 ช่อง | ชุด | 16 | 70.00 | 1,120.00 | 80.00 | 1,280.00 | 2,400.00 |
| | สวิทส์ทางเดียว 2 ช่อง | ชุด | 7 | 100.00 | 700.00 | 90.00 | 630.00 | 1,330.00 |
| | สวิทส์ทางเดียว 3 ช่อง | ชุด | 8 | 130.00 | 1,040.00 | 100.00 | 800.00 | 1,840.00 |
| | สวิทส์ทางเดียว 4 ช่อง | ชุด | 2 | 160.00 | 320.00 | 115.00 | 230.00 | 550.00 |
| | สวิทส์ทางเดียว 5 ช่อง | ชุด | 1 | 250.00 | 250.00 | 125.00 | 125.00 | 375.00 |
| | สวิทส์สองทาง 1 ช่อง | ชุด | 26 | 95.00 | 2,470.00 | 85.00 | 2,210.00 | 4,680.00 |
| | สวิทส์สองทาง 2 ช่อง | ชุด | 2 | 140.00 | 280.00 | 90.00 | 180.00 | 460.00 |
| | สวิทส์สองทาง 3 ช่อง | ชุด | 1 | 185.00 | 185.00 | 95.00 | 95.00 | 280.00 |
| | เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว | ชุด | 34 | 120.00 | 4,080.00 | 90.00 | 3,060.00 | 7,140.00 |
| | เต้ารับไฟฟ้าคู่ | ชุด | 11 | 180.00 | 1,980.00 | 90.00 | 990.00 | 2,970.00 |
| | เดินสายร้อยท่อ | จุด | 407 | 600.00 | 244,200.00 | 170.00 | 69,190.00 | 313,390.00 |
| | MDB | ชุด | 1 | 77,360.00 | 77,360.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 87,360.00 |
| | PB - 1 | ชุด | 1 | 4,680.00 | 4,680.00 | 500.00 | 500.00 | 5,180.00 |
| | PB - 2 | ชุด | 1 | 2,450.00 | 2,450.00 | 500.00 | 500.00 | 2,950.00 |
| | PB - 3 | ชุด | 1 | 2,450.00 | 2,450.00 | 500.00 | 500.00 | 2,950.00 |
| | PB - 4 | ชุด | 1 | 2,450.00 | 2,450.00 | 500.00 | 500.00 | 2,950.00 |
| | PB - 5 | ชุด | 1 | 2,450.00 | 2,450.00 | 500.00 | 500.00 | 2,950.00 |
| | PB - 6 | ชุด | 1 | 2,450.00 | 2,450.00 | 500.00 | 500.00 | 2,950.00 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ 031/2563 ลง วันที่ 8 มกราคม 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางศศิวัฒน์ คชศิลา)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(สืบเอกบุญศักดิ์ ศุภชูชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอาทิตย์ นาวาสมุทร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อาคารจอดรถ สูง 7 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลตราด

แบบเลขที่+เอกสารเลขที่ 9043+ ข.225/เม.ย/55

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,192 ตารางเมตร

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-------|--|-------|-------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | PB - 7 | ชุด | 1 | 2,450.00 | 2,450.00 | 500.00 | 500.00 | 2,950.00 |
| | PB - 9 | ชุด | 1 | 2,450.00 | 2,450.00 | 500.00 | 500.00 | 2,950.00 |
| | PB - L | ชุด | 1 | 22,100.00 | 22,100.00 | 500.00 | 500.00 | 22,600.00 |
| | สาย THW 240 ตร.มม. | ม. | 144 | 820.00 | 118,080.00 | 100.00 | 14,400.00 | 132,480.00 |
| | สาย THW 150 | ม. | 48 | 530.00 | 25,440.00 | 70.00 | 3,360.00 | 28,800.00 |
| | สาย THW 70 | ม. | 200 | 234.70 | 46,940.00 | 45.00 | 9,000.00 | 55,940.00 |
| | สาย THW 35 | ม. | 15 | 113.90 | 1,708.50 | 30.00 | 450.00 | 2,158.50 |
| | สาย THW 25 | ม. | 55 | 85.80 | 4,719.00 | 25.00 | 1,375.00 | 6,094.00 |
| | สาย THW 16 | ม. | 461 | 54.70 | 25,216.70 | 20.00 | 9,220.00 | 34,436.70 |
| | สาย THW 10 | ม. | 228 | 35.25 | 8,037.00 | 16.00 | 3,648.00 | 11,685.00 |
| | IMC dia 4" | ม. | 40 | 607.00 | 24,280.00 | 85.00 | 3,400.00 | 27,680.00 |
| | IMC dia 2 1/2" | ม. | 42 | 371.00 | 15,582.00 | 55.00 | 2,310.00 | 17,892.00 |
| | IMC dia 2" | ม. | 4 | 210.06 | 840.24 | 48.00 | 192.00 | 1,032.24 |
| | IMC dia 1" | ม. | 190 | 96.98 | 18,426.20 | 32.00 | 6,080.00 | 24,506.20 |
| | อุปกรณ์ประกอบ | L/S | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 60,000.00 |
| | รวม (12) | | | | 1,100,114.64 | | 212,805.00 | 1,312,919.64 |
| | 13. งานลิฟท์ | | | | | | | |
| 1 | ลิฟท์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 550 กก.ความ เร็ว 60 ม./นาที จุดรับส่งเปิด-ปิด 7ชั้น 7 ประตู ขอบด้านหน้าบุสแตนเลส (บรรทุก 6 - 8 คน) | ชุด | 2 | 1,650,000.00 | 3,300,000.00 | - | - | 3,300,000.00 |
| | รวม (13) | | | | 3,300,000.00 | | - | 3,300,000.00 |
| | 14. งานสัญญาณแจ้งดับเพลิง | | | | | | | |
| 1 | FCP (8 ZONE) | ชุด | 1 | 47,200.00 | 47,200.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 50,200.00 |
| 2 | ANN (8 ZONE) | ชุด | 1 | 14,000.00 | 14,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 15,000.00 |
| 3 | FTB | ชุด | 6 | 600.00 | 3,600.00 | 100.00 | 600.00 | 4,200.00 |
| 4 | SMOKE DETECTOR | ชุด | 22 | 2,400.00 | 52,800.00 | 80.00 | 1,760.00 | 54,560.00 |
| 5 | HEAT DETECTOR | ชุด | 96 | 720.00 | 69,120.00 | 80.00 | 7,680.00 | 76,800.00 |
| 6 | FIRE ALARM BELL | ชุด | 8 | 750.00 | 6,000.00 | 80.00 | 640.00 | 6,640.00 |
| 7 | MANUAL ALARMBOX | ชุด | 9 | 1,450.00 | 13,050.00 | 80.00 | 720.00 | 13,770.00 |
| 8 | เดินสายร้อยท่อ | จุด | 135 | 600.00 | 81,000.00 | 170.00 | 22,950.00 | 103,950.00 |
| | รวม (14) | | | | 286,770.00 | | 38,350.00 | 325,120.00 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ 031/2563 สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางศศิวัฒน์ คชศิลา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(สิบเอกบุญศักดิ์ ศุภชูชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอาทิตย์ นาวาสมุทร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อาคารจอดรถ สูง 7 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลตราด

แบบเลขที่+เอกสารเลขที่ 9043+ ข.225/เม.ย./55

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,192 ตารางเมตร

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-------|------------------------------------|-------|-------|------------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | 15. งานระบบต่อฟ้า | | | | | | | |
| 1 | AIR TERMINL (SYSTEM 3,000)พร้อมเสา | ชุด | 1 | 119,600.00 | 119,600.00 | - | - | 119,600.00 |
| 2 | DOWN CONDUCTOR ขนาด 50 MM | ม. | 45 | 715.00 | 32,175.00 | - | - | 32,175.00 |
| 3 | LIGHTNING EVEN COUNTER | ชุด | 1 | 17,000.00 | 17,000.00 | - | - | 17,000.00 |
| 4 | GROUND ROD | ชุด | 1 | 500.00 | 500.00 | - | - | 500.00 |
| 5 | อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ | L/S | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 6 | ค่าแรงติดตั้ง | L/S | 1 | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | รวม (15) | | | | 174,275.00 | | 20,000.00 | 194,275.00 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ 031/2563 สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางศศิณีพันธ์ คชศิลา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(สิบเอกบุญศักดิ์ สุภชัชชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอาทิตย์ นาวาสุมทร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

